

## **Sanierung des Kanals im Tilsiter Weg erfolgt in geschlossener Bauweise**

29.05.2018

Die Technischen Betriebe Schwelm werden am 4. Juni mit der Kanalsanierung im Tilsiter Weg beginnen. Die Maßnahme beginnt auf Höhe des Hauses Tilsiter Weg 44 /46 und erstreckt sich auf einer Länge von 450 m in Richtung Ulmenweg.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Hierbei werden kunstharzgetränkte Glasgewebesläuche in den schadhaften Kanal eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr entsteht. Neben der Kanalsanierung werden auch Schachtbauwerke und Zulaufanbindungen saniert bzw. erneuert.

Für die Aufstellung der Sanierungsfahrzeuge wird es erforderlich werden, jeweils im Kanalschachtbereich den Tilsiter Weg beidseitig auf einer Länge von ca. 20 m zu sperren. Ebenso wird in diesen Bereichen ein Halte- bzw. Parkverbot eingerichtet werden. Für die Rettungsdienste ist die Baustelle jederzeit passierbar. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt eingeschränkt gewährleistet.

Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Kanalbaumaßnahme bis ca. zum 30. Juni 2018 abgeschlossen wird. Im direkten Anschluss daran beginnt der Straßenendausbau im Tilsiter Weg.

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der bauausführenden Firma Jensen Herr Christian Althoff (Tel. 0201 / 76500630) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Frau Beate Gödde (Tel. 02336 / 804742) zur Verfügung.

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs leider nie ganz vermeiden.

Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden.

Beate Gödde: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an! Die Firma Jensen und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung“.

Schwelm, den 29. Mai 2018