

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 102/2019

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung		
Datum 12.06.19	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS Stadtentwässerung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS		zur Kenntnisnahme

Kanalsanierung im Glatzer und Lausitzer Weg (2019-20-004) in geschlossener Bauweise (Schlauchreliningverfahren und offene Bauweise)

Im Glatzer- und Lausitzer Weg werden zurzeit die gesamten Mischwasserkanäle DN 300 und DN 400 mittels Schlauchreliningverfahren und in offener Bauweise auf einer Gesamtlänge von rund 470 m saniert. Für die Schachtsanierungen und die Anbindung der Hausanschlüsse sind Kleinbaugruben erforderlich.

Die Sanierungsmaßnahme wird für den geplanten Straßenendausbau, der ab Ende Juni beginnt, zeitlich vorgezogen. Das voraussichtliche Bauende hinsichtlich der Kanalbauarbeiten ist Anfang Juli.

Sanierungsplanung:

